РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Маковей»

Почтовый адрес: 610047, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленинградская, 10А – 10.
ИНН 4345378577 КПП 434501001, ОГРН 1144345003142,
телефон (8332) 23-04-03, E-mail: irikovich63@yandex.ru

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, «Церковь Николая Чудотворца», расположенному по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец



г. Киров,

2018 год.

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия регионального значения,
«Церковь Николая Чудотворца», расположенному по адресу:
Брянская область, Мглинский район, село Луговец

г. Киров, г. Калининград 06.09.2018 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	01.09.2018 г.
Дата окончания проведения экспертизы	06.09.2018 г.
Место проведения экспертизы	г. Киров, г. Калининград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года
Заказчик проектной документации	Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Сведения об экспертах:

Общество с ограниченной ответственностью «Маковей» (Далее - ООО «Маковей»)	610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 Директор - кандидат философских наук Шашин Захар Сергеевич
Состав экспертной комиссии	
Председатель комиссии:	
1. Фамилия, имя и отчество	**Рожин Дмитрий Николаевич**
Образование	высшее (Кировский политехнический институт)
Специальность	«Промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель» (диплом ФВ №030878, выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579)
Учёная степень (звание)	К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения» диплом КТ № 016776 от 10.03.2000г.
Стаж работы	26 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	ИП Рожин Д.Н., руководитель ООО «Маковей» - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78 - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
2. Фамилия, имя и отчество	**Титова Галина Викторовна**
Образование	высшее, Кировский политехнический институт
Специальность	инженер-строитель

Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	33 года
Место работы, должность	Научный сотрудник Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 № 2678. Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указан-

	ных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Член комиссии:	
3. Фамилия, имя и отчество	**Бублик Валерий Николаевич**
Образование	высшее, Калининградский государственный университет
Специальность	историк, диплом РВ № 248754, повышение квалификации в 2014 году и 2018 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2018 №263/2018
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	24 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	ИП Бублик В.Н., руководитель ООО «Маковей» - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей», в составе: председатель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Титова Галина Викторовна и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О

составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Объект экспертизы:

1) Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, (далее – Проектная документация, Проект).

2) Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» , Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года, (Далее – Разработчик, Автор)

3) Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенный по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец,

4) Заказчик проектной документации: Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Цель экспертизы:

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов, представленных Заказчиком:

1	Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.	на 5 л.
2	Копия разрешения №1-7/16/2018 от 16 июля 2018г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.	на 4 л.
3	Копия постановления администрации Брянской области № 645 от 27.12.2001 г.	на 3 л.
4	Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов	на 3 л.

Российской Федерации № МКРФ 01661 от 05.05.2014г.

5	Копия паспорта объекта культурного наследия №1906 от 2.07.2015г.	на 3 л.
6	Копия приказа об утверждении предмета охраны № 2-1/063 от 28.08.2018	на 3л.
7	Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенному по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец,	в электр. виде

Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в следующем составе (нумерация согласно проекту):

Номер раздела	Наименование	Обозначение	Примечание
Раздел 1	**Предварительные работы**		
Подраздел 1.1.	Предварительные работы	№5 - ИД	
Раздел 2	**Комплексные научные исследования**		
Подраздел 2.1.	Историко-архивные и библиографические исследования	№5 - ИБИ	
Подраздел 2.2.	Историко-архитектурные натурные исследования	№5 - НИ	
Подраздел 2.3.	Комплексные инженерно-технические исследования	№ 5-ИТИ	
Подраздел 2.4	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам	№ 5-ТИ	
Подраздел 2.5	Отчет по комплексным научным исследованиям	№ 5-Отчет	
Подраздел 2. 6	Проект предмета охраны		

Раздел 3	**Эскизный проект (Проект)**	
Подраздел 3.1	Пояснительная записка	№ 5-ПЗ
Подраздел 3.2	Архитектурные решения	№ 5-АР
Подраздел 3.3	Конструктивные решения	№ 5-КР
Подраздел 3.4	Проект организации реставрации	№ 5-ПОР
Раздел 4	**Рабочая документация**	
Подраздел 4.1	Архитектурные решения	№ 5-АР
Подраздел 4.2	Конструктивные решения	№ 5-КР

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на проведение государственной историко-культурной экспертизы от **01.09.2018 г.** № ЭМ 2018.134.54 и в соответствии с приказом ООО «Маковей» от **01.09.2018** года № 134.54.1.

Экспертами:

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (протокол № 1 от 01.09.2018 года);

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территориях;

научной обоснованности предлагаемых проектных решений;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 06.09.2018года);

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация разработана в 2018 году Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в целях проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец.

.

Проектная документация выполнена с применением методов историко-архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства.

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Объект **принят на государственную охрану**

По постановлению администрации Брянской области от 27 декабря 2001 г. за № 645 православная церковь Николая Чудотворца в с. Луговец Мглинского района была включена в реестр памятников историко-культурного наследия Брянской области;

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Номер в реестре: определить не удалось

В настоящее время Объект находится в собственности Религиозной организации «Клинцовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)». (Основание: п.3 Задания от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.).

Граница территории: не утверждена (Основание: п.5 Задания от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.).

Предмет охраны утвержден приказом № 2-1/063 от 28.08.2018 (Основание: Проект).

Наименование Объекта:

В соответствии с Заданием от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.: «Церковь Николая Чудотворца»;

Адрес Объекта:

В соответствии с Заданием от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.:
Брянская область, Мглинский район, село Луговец.).

Общие сведения об Объекте.

В соответствии с Проектом основные технико-экономические показатели:

Этажность здания составляет: 1 этаж.

Общая площадь здания составляет: 172,8 м2.

Полезная площадь здания составляет: 169,8 м2.

Строительный объем здания составляет: 1176,8 м3.

Площадь застройки: 156,9 м2.

Краткая история Объекта

Разработчиками проектной документации установлено нижеследующее.

Церковь Николая Чудотворца, дата постройки – 1865 г.

Находится в с. Луговец, в нескольких километрах к северо-западу от г. Мглина. Церковь Николая Чудотворца расположена в липовой роще, несколько обособленно от сельской застройки, по соседству со старинным садом бывшей усадьбы Н. К. Вериго.

Церковь построена по заказу помещика Николая Константиновича Вериго. Инициатором и энергичным строителем луговецкой деревянной церкви был местный житель Повтарь Давид Данилович, церковь луговчане построили всем миром.

В 1930г. церковь была закрыта и использовалась под зерносклад.

Церковь Николая Чудотворца с. Луговец – это один из уникальных деревянных памятников Мглинского района, имеет своеобразную архитектуру, непохожую на другие церкви Брянской области.

Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с визуальным осмотром и его атрибуция.

Разработчик отмечает нижеследующее.

Стены рублены без остатка и обшиты тесом; цоколь кирпичный. Своеобразный деревянный храм, в архитектуре которого позднеклассицистические черты соединены с элементами русского стиля.

Необычна его объемно-пространственная композиция в виде двухъярусного восьмигранника с узкими диагоналями гранями и небольшим пятигранным выступом алтаря. С запада алтарю соответствует более крупная квадратная в плане паперть, украшенная портиком. Сложное завершение здания состоит из треугольных щипцов над узкими гранями с врезанными в коньки их крутых двускатных кровель главками и низкого восьмерика с пологим шатром над центром объема.

Декор фасадов включает портик паперти с парными стойками-колоннами по краям и фронтоном, а также два треугольных козырька на узких гранях стен по сторонам алтаря: над северо-восточным крыльцом бокового входа и над окном под венчающим карнизом. Еще один сильно выступающий карниз обходит восьмерик на уровне завершения портика (соответствует уровню хор в интерьере), расчленяя объем на два яруса.

Форма окон со срезанными верхними углами и широкими обрамлениями, очевидно, относятся к началу 20 века.

Интерьер представляет собой единый зал с идущими вдоль боковых стен хорами на столбах и алтарем, отделенным иконостасом. Обособленное помещение паперти с лестницей на хоры открывается в зал небольшим проемом.

Зал в средней части перекрыт пологим шатром; в остальных частях храма потолки плоские.

Тесовая обшивка стен и перекрытий оклеена холстом и окрашена масляной краской. Проемы изнутри обрамлены простыми наличниками.

Данные об основных дефектах объекта культурного наследия

Основные дефекты, выявленные Разработчиком:

- Основания и фундаменты находятся в ограниченно работоспособном состоянии, имеются сквозные трещины.

- Балки перекрытия над подпольем и доски пола поражены гнилью и находятся в аварийном состоянии, подлежат замене.

- Стены выполнены из бруса 26х26см. и 26х22см. в верхней части, на 71 % подвержены гнилью, находятся в аварийном состоянии. Снаружи стены обшиты тесом толщиной 25

мм. Стены находятся в аварийном состоянии и подлежат замене с устройством гидроизоляции.

- Конструкции перекрытия (балки и доски пола) антресольного этажа сильно подвержены гнилью находятся в аварийном состоянии. Перекрытия находится в аварийном состоянии и подлежит замене. Элементы не подверженные гнилью могут быть использованы при реставрационных работах.

- Стропильная система балок, поддерживающие конструкции чердака частично поражены гнилью находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежит замене. Элементы не подверженные гнилью могут быть использованы при реставрационных работах.

-Кровля находится в аварийном состоянии. Кровля подлежит замене в полном объеме.

Анализ проектной документации

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий для современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих собой историко-культурную ценность.

Обоснование проектных решений.

Разработчики считают необходимостью выполнить фрагментарную реставрацию с воссозданием утраченных фрагментов, деталей и элементов по сохранившимся подлинным, что обеспечивает достоверное восстановление его оптимального архитектурного облика.

Конструктивные, инженерные и технологические решения в Проекте по реставрации памятника предполагают:

1. Маркировка деревянных конструкций: отдельно по перекрытию, подполью, по стенам, по антресольным конструкциями, стойкам, по чердачным и стропильным конструкциям.
2. Разборка конструкций, начиная сверху и на площадке складирования раскладывать согласно маркировкам.
3. Определение возможности повторного использования деревянных элементов.
4. Усиление кладки фундаментов.
5. Устройство гидроизоляции.

6. Замена балок перекрытия и пола подполья.

7. Сборка стен, элементов перекрытий и стропильной системы.

8. Обшивка стен тесом.

9. Обработка всех деревянных элементов огне-био защитой, покраска негорючей водоэмульсионной краской.

10. Расчистка и ремонт цоколя.

11. Устройство кровли с заменой кровельного покрытия и обрешетки.

12. Устройство организованного водостока с кровли.

13. Восстановление лестницы.

14. Воссоздание утраченных дверей.

15. Восстановление оконных заполнений.

16. Выполнение внутренней отделки всего здания.

17. Восстановление утраченных и ремонт существующих декоративных элементов.

Перечень и последовательность производственных работ по реставрации памятника.

1. **Указания по устройству металлической кровли:**

1. Материал кровли - кровельная сталь с полимерным покрытием листы толщиной 0,55мм.

2 Производство кровельных работ начинать с карнизных свесов, и вести от пониженных участков кровли к повышенным.

3. Кровлю из металлических листов выполнять из заготовок- картин. Ширина картин кровли 520мм.

4. Лежачие фальцы располагать на обрешетке.

5. Карнизные свесы обделать отворотными листами с капельниками.

6. Количество клямер для крепления картин к обрешетке должно быть не менее 2-х на каждую сторону листа.

7. Костыли должны быть утоплены заподлицо с обрешеткой. Вылет костылей за карниз 120мм. Шаг костылей 600-700мм.

2. Указания по производству работ по ремонту существующих деревянных элементов:

Существующие деревянные элементы:

Подготовительные работы.

Подготовку деревянных конструкций здания начать с сортировки пораженных гнилью, домовыми грибами и жучками на две группы: предназначенные к ремонту и непригодные для дальнейшей эксплуатации, подлежащие сожжению. Ко второй группе относят древесину с

нарушенной структурой и глубокими трещинами. К первой – древесину с поверхностным поражением. Ее толщина должна быть достаточной для вторичного употребления после удаления пораженного слоя; в противном случае такую древесину тоже требуется сжечь.

С древесины, предназначенной к ремонту, предварительно удалить гниль, грибковые образования, повреждения жучками, а затем просушивают до воздушно-сухого состояния (15-18 % влажности).

После просушки и обработки древесины провести мероприятия по восстановлению формы первоначального виды бревна путем наращивания сгнивших элементов, вживления вкладышей в глубокие трещины, а также докомпановки небольших утрат химическими составами.

При сборке сруба между венцами обязательно укладывать межвенцовый утеплитель.

3. Указания по производству работ на фасадах:

1. Произвести очистку и осветление продуктом Holz-Entgrauer (art.2641) – специальное средство для очистки и осветления поверхности древесины.

2. Обработать поверхность древесины продуктом ImpragniergrundPlus (art.2056) для профилактической защиты древесины от дереворазрушающих грибков, насекомых, синевы. Требуется защита от прямых солнечных лучей минимум 2 дня.

3. Укрепить поверхность пораженной древесины продуктом PU-Holzverfestigung (art.2379) – состав для укрепления древесины на полиуретановой основе (при необходимости).

4. Восстановить формы и заполнить утраты деревянных конструкций продуктом PU-Holzersatzmasse (art.2387\2386) – не содержащая растворителя смола и специально высушенные опилки для мероприятий по докомпановке древесины (при необходимости).

Воссоздаваемые деревянные элементы:

Кроющая система окраски

1. Грунтование. Remmers Impragniergrund Plus (art.2056) - бесцветный грунт, глубоко проникающий, с антисептирующими свойствами. Нанесение кистью. Расход:0,2 л/ м²

2. Изолирующее грунтование (при необходимости, если краска Deckfarbe светлых тонов). Remmers Isoliergrund (art.3440) – специальная грунтовка, для предотвращения выхода дубильных веществ. Расход:0,15 л/ м² (расход за 2 слоя)

3. Нанесение кроющего промежуточного и финишного покрытия. Remmers Deckfarbe (art.3600-3619) – погодоустойчивая, воднодисперсионная кроющая эластичная краска на акриловой основе. Расход: 0,2 кг/м² (расход за 2 слоя)

Цоколь:

1. Расчистка существующей цементно-песчаной штукатурки скребками вручную.

2. Сбить наплывы, промыть моющими средствами, просушить.

3. Грунтование средством Remmers Grundierung SV (art.6438) – грунтовка глубокого действия с гидрофобизирующим и упрочняющим эффектом.

4. Защитное финишное окрашивание (кроющее) средством Remmers Silikonharzfarbe LA (art. 6400) - высококачественная краска на основе силиконовой смолы, образует защитное покрытие, препятствующую биопоражению. Водоотталкивающее покрытие, с отличной паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию погодных условий. Цвет Кирпичный. Колер № NCS S 5040-y30r.

4. Указания по производству работ в интерьерах:

Капитальные стены (бревенчатый сруб):

1. Грунтование. Remmers Impragniergrund Plus (art.2056) - бесцветный грунт, глубоко проникающий, с антисептирующими свойствами. Нанесение кистью. Расход:0,2 л/ м²

2. Изолирующее грунтование. Remmers Isoliergrund (art.3440) – специальная грунтовка, для предотвращения выхода дубильных веществ. Расход:0,15 л/ м² (расход за 2 слоя)

3. Нанесение кроющего промежуточного и финишного покрытия. Remmers Deckfarbe (art.3600-3619) –воднодисперсионная кроющая эластичная краска на акриловой основе. Расход: 0,2 кг/м² (расход за 2 слоя). Нижняя часть колер NCS S 3005 G50Y. Верхняя часть колер NCS S 1005 G50Y.

Полы:

1. Обработать доски пола огнебиозащитным средством.

2. Покрыть поверхность средством Remmers Aqua TL-412/30-Treppenlack лак паркетный полиуретановый.

Потолки:

1. Оклеить потолок стеклохолстом.

2. Грунтование. Remmers Tiefgrund W (art.2842) – водная грунтовка с укрепляющим действием.

3. Финишное шпаклевание. Remmers Feinspachtel (art.0409) – минеральная шпатлевка отличающая пластичностью, удобством переработки и отличной адгезией, для выравнивания санирующих штукатурок Remmers и др. минеральных штукатурок.

4. Грунтование. Remmers Tiefgrund W (art.2842) – водная грунтовка с укрепляющим действием.

5. Защитное финишное окрашивание. Remmers Innenmatt LF (art. 2962) - высококачественная краска для внутренних работ, без растворителей, устойчивая к влажному уходу. Цвет синий Колер № NCS S 4020-r80b.

5. Указания по ремонту оконных и дверных заполнений:

Оконные заполнения заменить на аналогичные существующим. Дверные заполнения изготовить по чертежам. Все вновь изготавливаемые деревянные элементы оконных и дверных заполнений подвергнуть искусственному старению. Использовать все подлинные металлические элементы оконных и дверных заполнений: оконные решетки, петли, скобы и т. д. Установить на все двери стационарные ручки. Окна и двери загрунтовать составом Remmers- Isoliergrund (арт. 3440)- грунтование древесины. Произвести защитное финишное окрашивание средством RemmersCompact-Lack PU (art. 3475)- финишное высококачественное кроющее покрытие (колер NCS S 0300-N).

Рекомендации по реставрации металлических элементов (оконных решеток, петель, скоб, и т. д.):

1. Удалить следы краски и ржавчины со всех металлических элементов при помощи абразивоструйной очистки.

2. Металлические элементы огрунтовать и выполнить полимерное порошковое покрытие ГОСТ 9.410-88.

6. Предложения по организации работ и их последовательности.

Все работы на объекте должны осуществляться в соответствии с действующими государственными и местными нормативно-правовыми актами, строительными нормами, государственными стандартами.

Предусматривается проведение работ в следующем порядке.

1. Маркировка элементов сруба, крыши, обшивки, архитектурных деталей и заполнений проемов.

2. Снятие обшивки и архитектурных деталей, оконных и дверных заполнений, разборка крыши, разборка перекрытий, разборка стен сруба и временное складирование элементов.

3. Исследования элементов сруба, обшивки и архитектурных деталей с выявлением работоспособных (удовлетворительных) и подлежащих к использованию при реставрации. Складирование пригодных к дальнейшей реставрации элементов на специально отведенной площадке.

4. Усиление ленточного фундамента.

5. Замена балок и досок перекрытия над подпольем.

6. Возведение стен сруба с укладкой межвенцового утеплителя из мха путем сборки замаркированных элементов с вычинкой и протезированием поврежденных участков, с заменой непригодных к реставрации элементов на новые, аналогичные .

7. Устройство перекрытий (при возведении стен и устройстве перекрытий использовать подлинные элементы и конструкции после отбраковки).

8. Устройство обшивки стен.

9. Реставрация крыши путем сборки замаркированных элементов с вычинкой и протезированием поврежденных участков, с заменой непригодных к реставрации элементов на новые, аналогичные.

10. Устройство нового покрытия. Восстановление организованного водоотвода с кровли.

11. Реставрация сохраняемых оригинальных оконных заполнений, решеток.

12. Замена непригодных к реставрации оконных заполнений на новые, аналогичные существующим.

13. Воссоздание утраченных дверных заполнений в соответствии с материалами историко-библиографических исследований.

14. Изготовление и устройство внутренних лестниц, люков.

15. Установка оконных и дверных заполнений, решеток.

16. Выполнение внутренней отделки стен, потолков и полов.

17. Окраска фасадов на основании зондажей проведенных в рамках научных исследований.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст;

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 280-01-39-ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 N 3-01-39/10-КЧ о рекомендации к применению СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов СРП-2007, 4-я редакция, разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 55935-2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, ГОСТ Р 56254-2014.

Обоснования вывода экспертизы:

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года

Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект реставрации объекта.

Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проектной документации.

В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и сделаны следующие выводы:

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ *не оказывают* влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»

Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и включает в себя (нумерация согласно проекту):

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Обозначение	Примечание
Раздел 1	**Предварительные работы**		
Подраздел 1.1.	Предварительные работы	№5 - ИД	

Содержит: Копии нормативно-правовых документов, определение физического объёма памятника, акт технического состояния и утрат первоначального облика, программу научно-исследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающих проведение научных исследований объекта культурного наследия, материалы фотофиксации до начала ремонтно-реставрационных работ.

Раздел 2	**Комплексные научные исследования**		
Подраздел 2.1.	Историко-архивные и библиографические исследования	№5 - ИБИ	

Содержит: Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект, Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам, Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах, Перечень ранее

разработанной научно-проектной документации для реставрации, Историческую записку, Архитектурно-художественный анализ объекта, Краткую историю местности, Краткую характеристику окружающей исторической застройки, Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта, Изменения в пользовании объекта за время его существования, Подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ, Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю существования объекта, Роль в окружающей среде и культурное значение объекта.

Подраздел 2.2.	Историко-архитектурные натурные исследования	№5 - НИ

Содержит: Общие данные, Планы фундаментов, подполья, этажей, перекрытий, полов, кровли, стропильных балок и т.д., Разрезы, Фасады с нанесением дефектов, Маркировочные схемы стен сруба, Детали, Шаблоны, Схемы и Акты шурфовки, Зондажи.

Подраздел 2.3.	Комплексные инженерно-технические исследования	№ 5-ИТИ

Содержит: Введение, Характеристику объекта исследования, Предварительные работы. Обмерные работы, Обследование оснований и фундаментов, Описание конструктивного решения сооружения, Обследование температурно-влажностного состояния, Обследование экологического состояния. Радиационное состояние конструкций и площадки расположения объекта культурного наследия, Выводы и рекомендации, Приложение №1
Лицензия ООО «Ростехпроект» № МКРФ 01661 от 5 мая 2014г, Приложение №2 Копии сертификатов соответствия на использованные приборы, Приложение №3 Материалы фотофиксации объекта культурного наследия, Приложение №4 Схемы расположения конструктивных элементов и грузовых площадей.

Подраздел 2.4	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам	№ 5-ТИ

Содержит: Введение, Описание натурного обследования, Планы с отметками отбора об-

разцов, Обследование температурно-влажностного состояния, Анализ температурно-влажностного состояния конструкций и воздушной среды, Определение положения участков сооружения с неблагоприятным температурно-влажностным режимом, Акт замера температуры и влажности окружающей среды, Акт замера температуры и влажности обследуемых конструкций, Рекомендации по ведению консервационно-реставрационных работ, Рекомендации по производству работ с деревянными элементами, Рекомендации по производству работ на цоколе, Рекомендации по производству работ в интерьерах, Рекомендации по ремонту оконных и дверных заполнений.

Подраздел 2.5	Отчет по комплексным научным исследованиям	№ 5-Отчет

Содержит: Определения, Введение, Основная часть, Заключение, Список использованных источников

Подраздел 2. 6 Проект предмета охраны

Содержит: Введение, Схему района с обозначением рассматриваемой территории, Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки района, **Материалы историко-культурных исследований (**Историческая справка Описание архитектурного облика объекта. Список архивных и библиографических источников Репродукции библиографических материалов, исторических видов и фотографий Схема исторических этапов формирования планировочной и объемно-пространственной структуры объекта культурного наследия (план 1-го этажа церкви с обозначением строительных периодов) Натурная фотофиксация объекта культурного наследия) **Проект предмета охраны (**Пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта предмета охраны (Заключение исследователя). Предмет охраны (текст). Графическое приложение к предмету охраны)

Раздел 3 Эскизный проект (Проект)

Подраздел 3.1 Пояснительная записка № 5-ПЗ

Содержит: Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных научных исследованиях, Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта, Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного использования объекта, Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для

реставрации объекта, Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, Предложения по организации работ и их последовательности, Основные технико-экономические показатели.

Подраздел 3.2 Архитектурные решения № 5-АР

Содержит: Общие данные; Планы, Разрезы, Фасады, в том числе цветовые решения, Элементы окон и дверей.

Подраздел 3.3 Конструктивные решения № 5-КР

Содержит: Общие данные, Планы, Узлы и Разрезы

Подраздел 3.4 Проект организации реставрации № 5-ПОР

Содержит: Общие данные, характеристику района, Географические и климатические характеристики, Оценка развитости транспортной инфраструктуры, Схему движения транспортных средств на площадке и т.п.

Раздел 4 Рабочая документация

Подраздел 4.1 Архитектурные решения № 5-АР

Содержит: Общие данные; Планы, Разрезы, Фасады, в том числе цветовые решения, Элементы окон и дверей, Спецификации.

Подраздел 4.2 Конструктивные решения № 5-КР

Содержит: Общие данные, Планы, Узлы и Разрезы, Спецификации, Маркировочные схемы стен

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем

графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013.

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснованием принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года, СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и действителен при наличии Научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года в 2018 году.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1	Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, от 01.09.2018 г. № 1	на 4 л.
2	Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенногопо адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, от 08.08.2018 г. № 2	на 3 л.
3	Приказ ООО «Маковей» о проведении государственной историко-культурной экспертизы от 02.08.2018 г. года № 134.54.1	на 1 л.
4	Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта В.Н. Бублик от 23.01.2017 года № 23-К	на 1 л.
5	Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта Д.Н. Рожина от 01.04.2017 года № 27-К	на 1 л.
6	Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта Г.В. Титова от 16.08.2018 года № Мак00000004	на 1 л.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

УТВЕРЖДАЮ

Директор общества с ограниченной ответственностью «Маковей»

З.С. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2018 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».

Приложения

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец

г. Киров, г. Калининград 01.09.2018 г.

Совещались:

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678.

Повестка заседания:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., Бублик В.Н., Титова Г.В.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Рожина Д.Н., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Г.В. Титову.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы:

№ п/п	Этапы проведения экспертизы	Срок выполнения
1.	Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной комиссии Направление электронной почтой Проектной документации членам экспертной комиссии	1 день
2.	Изучение Проектной документации	1 день
3.	Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости)	1 день
4.	Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний	1 день

5.	Составление председателем, ответственным секретарём акта экспертизы	1 дня
6.	Организация подписания акта экспертами	1 день
	ИТОГО	6 дней

4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем составе:

Номер раздела	Наименование	Обозначение	Примечание
Раздел 1	**Предварительные работы**		
Подраздел 1.1.	Предварительные работы	№5 - ИД	
Раздел 2	**Комплексные научные исследования**		
Подраздел 2.1.	Историко-архивные и библиографические исследования	№5 - ИБИ	
Подраздел 2.2.	Историко-архитектурные натурные исследования	№5 - НИ	
Подраздел 2.3.	Комплексные инженерно-технические исследования	№ 5-ИТИ	
Подраздел 2.4	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам	№ 5-ТИ	
Подраздел 2.5	Отчет по комплексным научным исследованиям	№ 5-Отчет	
Подраздел 2. 6	Проект предмета охраны		
Раздел 3	**Эскизный проект (Проект)**		

Подраздел 3.1	Пояснительная записка	№ 5-ПЗ
Подраздел 3.2	Архитектурные решения	№ 5-АР
Подраздел 3.3	Конструктивные решения	№ 5-КР
Подраздел 3.4	Проект организации реставрации	№ 5-ПОР
Раздел 4	**Рабочая документация**	
Подраздел 4.1	Архитектурные решения	№ 5-АР
Подраздел 4.2	Конструктивные решения	№ 5-КР

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2018 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе”настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец

г. Киров, г. Калининград 06.09.2018 г.

Совещались:

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Г.В. Титова, В.Н. Бублик, Д.Н. Рожин).

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.

Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Г.В. Титову - Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Постановили:

По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.

Слушали:

Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии по документации, обосновывающей проведение работ по сохранению **объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец**

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии **(**Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Г.В. Титова), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению **объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец**, на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года, СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Слушали:

Г.В. Титову с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы.

Постановили:

1. Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта историко-культурной экспертизы членам Экспертной комиссии в электронном виде.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2018 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе”настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКОВЕЙ"

П Р И К А З

_____01.09.2018_____ №__134.54.1___

Экз. № _____

г. Киров

О проведении государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 и на основании договора возмездного оказания услуг от 01 сентября 2018 №2018.134.54

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную историко-культурную экспертизу Научно-проектной документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» , Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года, в срок с 01.09.2018 до полного исполнения договорных обязательств

2. Назначить для проведения экспертизы:
Рожина Дмитрия Николаевича -эксперт ООО "Маковей",
Бублик Валерия Николаевича -эксперт ООО "Маковей",
Титову Галину Викторовну -эксперт ООО "Маковей".

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Зам. директора С.И. Шашин

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0301001
по ОКПО	32851588

Общество с ограниченной ответственностью "Маковей"
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
23 к	**23.01.2017**

ПРИКАЗ (распоряжение) о приеме работника на работу

Принять на работу

	Дата
с	23.01.2017
по	

Табельный номер
0000023

Бублика Валерия Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

в **Служащие**
(структурное подразделение)

Эксперт
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

Работа дистанционно по совместительству, на 0,25 ставки
(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) 5000 (цифрами) руб. 00 коп.

надбавкой _____ (цифрами) руб. ____ коп.

с испытанием на срок без испытательного срока месяца(ев)

Основание:
Трудовой договор от "23" января 20 17 г. № 23/2016

Руководитель организации Директор (должность) _____ (личная подпись) З.С. Шашин (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____ (личная подпись) "23" 01 20 17 г

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0301001
по ОКПО	32851588

Общество с ограниченной ответственностью "Маковей"
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
27 к	**01.04.2017**

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу

Принять на работу

	Дата
с	01.04.2017
по	

Табельный номер
0000000027

Рожина Дмитрия Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

в **Служащие**
(структурное подразделение)

Эксперт
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

Работа дистанционно по совместительству, на 0,25 ставки
(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) 5000 (цифрами) руб. 00 коп.

надбавкой _____ (цифрами) руб. ____ коп.

с испытанием на срок без испытательного срока месяца(ев)

Основание:
Трудовой договор от "1" апреля 2017 г. № 27/2017

Руководитель организации Директор (должность) _____ (личная подпись) З.С. Шашин (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____ (личная подпись) "01" апреля 2017 г.

Унифицированная форма
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.200

	Код
Форма по ОКУД	0301001
по ОКПО	32851588

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКОВЕЙ"
наименование организации

Номер документа	Дата составл
Мак00000004	16.08.201

ПРИКАЗ
(распоряжение) о приеме работника на работу

	Дата
с	16.08.201
по	

Принять на работу

Табельный н
00000000

Титову Галину Викторовну
фамилия, имя, отчество

в Администрация
структурное подразделение

Эксперт
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

По совместительству
условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) 5 000 руб. 00 коп.
цифрами

надбавкой _____ руб. _____ коп.
цифрами

с испытанием на срок Без срока испытания месяца (ев)

Основание:

Трудовой договор от "16" августа 2018 г. № Мак0000005

Руководитель организации Директор З. С. Шашин
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен 16 августа 2018 г.
личная подпись

ООО «МАКОВЕЙ»