РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Маковей»

Почтовый адрес: 610047, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленинградская, 10А – 10.
ИНН 4345378577 КПП 434501001, ОГРН 1144345003142,
телефон (8332) 23-04-03, E-mail: irikovich63@yandex.ru

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации,

обосновывающей проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия регионального значения,

«Преображенская церковь», расположенного по адресу:

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса



г. Киров, 2018 г.

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения,
«Преображенская церковь», расположенного по адресу:
Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса

Дата начала проведения экспертизы	01.11.2018
Дата окончания проведения экспертизы	29.11.2018
Место проведения экспертизы	г. Киров, г. Калининград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года
Заказчик проектной документации	Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Сведения об экспертах:

Общество с ограниченной ответственностью «Маковей» (Далее - ООО «Маковей»)	610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru ИНН / КПП 4345378577 / 434501001
Состав экспертной комиссии:	
Председатель комиссии:	
1. Фамилия, имя и отчество	**Рожин Дмитрий Николаевич**
Образование	высшее (Кировский политехнический институт)

Специальность	«Промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель» (диплом ФВ №030878, выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579)
Учёная степень (звание)	К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения» диплом КТ № 016776 от 10.03.2000г.
Стаж работы	26 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	ИП Рожин Д.Н., руководитель ООО «Маковей» - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78. Объекты экспертизы: - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
2. Фамилия, имя и отчество	**Титова Галина Викторовна**
Образование	высшее, Кировский политехнический институт
Специальность	инженер-строитель
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	34 года
Место работы, должность	Кировское областное государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области», научный сотрудник.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 № 2678. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях

	обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Член комиссии:	
3. Фамилия, имя и отчество	**Бублик Валерий Николаевич**
Образование	высшее, Калининградский государственный университет
Специальность	историк, диплом РВ № 248754, повышение квалификации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017
Учёная степень (звание)	нет

Стаж работы	25 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	- ИП Бублик В.Н. – руководитель; - Член общественного Совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; - ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 23.01.2017 № 23к)
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

	средственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей» в составе: председатель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Титова Галина Викторовна и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»») (далее – Проектная документация, Проект).

Цель экспертизы:

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов, представленных Заказчиком:

1. Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 05.05.2014г (продлена в 2018 году);

2. Копия разрешения № 1-7/15/2017 от 30 октября 2017г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

3. Копия Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 14.07.2017г. №1-6/21/2017;

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 2017г.

5. Научно - проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения **«Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса**, (разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»), в следующем составе (документация представлена в электронном виде):

Раздел 1		**Предварительные работы**
Подраздел 1.1	№ 15-ИД	Предварительные работы
Раздел 2		**Комплексные научные исследования**
Подраздел 2.1	№ 15-ИБИ	Историко-архивные и библиографические исследования
Подраздел 2.2	№ 15-НИ	Историко-архитектурные натурные исследования
Подраздел 2.3	№15-ИТИ	Комплексные инженерно-технические исследования
Подраздел 2.4	№15-ТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам

Подраздел 2.5	№15-отчёт	Отчет по комплексным научным исследованиям
Подраздел 2.6	№15-ПО	Проект предмета охраны
Раздел 3		**Проект реставрации**
Подраздел 3.1	№15-ПЗ	Пояснительная записка
Подраздел 3.2	№15- ЭП	Эскизный проект
Подраздел 3.3	№10-АР	Архитектурные решения
Подраздел 3.4	№10-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения
Подраздел 3.5	№10-ПОР	Проект организации реставрации
Раздел 4		**Рабочая документация**
Подраздел 4.1	№10-АС	Архитектурно-строительные решения
Подраздел 4.2	№10-КР	Конструктивные решения
Подраздел 4.3	№10-СМ	Сметная документация

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертами:

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (протокол № 1 от 01.11.2018 года);

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территориях;

научной обоснованности предлагаемых проектных решений;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 29.11.2018года);

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в 2017 -2018 годах Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в целях проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения **«Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»**.

Проектная документация выполнена с применением методов историко-архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства.

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Объект культурного наследия регионального значения **«Преображенская церковь», расположенный по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»**, (далее – Объект) принят на государственную охрану согласно решению Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года, в соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр).

Наименование Объекта

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017г. №1-6/21/2017:

«Церковь Преображения»

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года

«Преображенская церковь»

На основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации

«Преображенская церковь»

Адрес Объекта

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017г. №1-6/18/2017:

Брянская область, Трубчевский район, город Трубчевск, ул. Урицкого, д. 62 а

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пл. Карла Маркса

На основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пл. Карла Маркса

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события

на основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года

XVII в.

на основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации

XVII в.

на основании Проекта

1693г.

Общие сведения об Объекте культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса».

Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые документы и информацию, указанную в Реестре объектов культурного наследия, и в связи с разночтениями в названии и в адресе Объекта приняли решение при подготовке Акта государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте, указанными в Проекте и Задании, его описание представлены ниже.

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1.	Сведения о наименовании Объекта:	Преображенская церковь
2.	Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события:	XVII в.
3.	Сведения о местонахождении Объекта:	Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса
4.	Сведения о категории историко-культурного значения Объекта:	Объект культурного наследия регионального значения
5.	Сведения о виде Объекта:	Памятник
6.	Сведения о типе Объекта:	Памятник градостроительства и архитектуры
7.	Документ о принятии Объекта культурного наследия на государственную охрану:	Решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года
8.	Регистрационный номер в Реестре:	321410898050005

9.	Описание особенностей Объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны):	Предмет охраны Объекта разработан Авторами проекта и представлен в разделе 2.6.
10.	Описание границ территории Объекта:	Не представлены
11.	Кадастровый номер земельного участка:	Не установлен
12.	Сведения из публичной кадастровой карты:	Публичная кадастровая карта Брянской области на 29.11.2018 
13.	Фотографическое изображение Объекта в Проекте: 	

14.	Фотографическое изображение Объекта в Реестре: 

Общие сведения об Объекте

В соответствии с Проектом основные технико-экономические показатели Объекта:

Общая площадь здания составляет: 416,6 м2.

Строительный объем здания составляет: 4360,95 м3.

Площадь застройки: 542,0 м2.

Краткая история Объекта

Церковь Преображения, дата постройки - 1693г.

Расположена на Соборной горе, в южной части города на территории городского парка. Возведена без венчающей части в 1640-45гг. как польский костел по заказу владевшего городом шляхтича П. Салтыка. В 1645 г., после возвращения Трубчевска России, стала собором Спасо - Преображенского монастыря (существовал до 1690 г.). Достроена в 1645-49 гг., получила новые верхи - пять деревянных глав на бочечных основаниях. 7 января 1690 года священник Иван Иванов был переведён в Москву на должность ключаря при Архангельском соборе; в том же году Трубчевский Спасо – Преображенский монастырь был закрыт, а его монахини полностью переведены в Ильинский монастырь. Таким образом, бывшая монастырская Преображенская церковь окончательно стала рядовым городским храмом. Вскоре после этого Преображенский храм сгорел и в 1693 году был заново выстроен в камне.

В 1760 г. здание перестроено в связи с сооружением новой колокольни; в сер. 19 в. возведены новая трапезная и апсида алтаря. Храм кирпичный и оштукатуренный, фундамент бутовый. Интересный образец небольшого храма сер. 17 в., получивший характерные для

зодчества того времени формы, а позднее барочную колокольню и трапезную в стиле позднего классицизма.

Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта.

Здание церкви однокупольное, с трехъярусной колокольней (купол основного объёма церкви, верхний ярус и купол колокольни утрачены).

В пространственной композиции здания доминирует основной кубический объём – высокий двухсветный четверик с полукруглой пониженной апсидой. Его частично сохранившийся фасадный декор (пучки из трех полуколонок на углах, разделенных остроугольными ребрами, четыре полуциркульных кокошника в завершении стен) тяготеет к традициям московского барокко XVII в.

Типично барочный характер имеют два сохранившихся нижних четверика колокольни с парными трёхчетвертными колоннами по краям и раскрепованным над ними карнизом. Первый ярус с северо-западной и юго-восточной стороны имеет арочные ниши, а с юго-западной – входной проем, над которым карниз делает сильный изгиб, образуя оригинальную нишу-киот. Второй ярус с небольшими проемами в боковых стенах.

Низкий и широкий корпус трапезной имеет внешнюю отделку в стиле классицизма – с рустовкой стен, закруглением углов, оконными наличниками в виде портиков с полуколонками.

Здание церкви кирпичное, оштукатуренное (штукатурный слой как внутри, так и снаружи по большей части утрачен и сохранился лишь фрагментарно), на бутовом фундаменте.

Основное помещение церкви перекрыто сомкнутым сводом.

Кровля отсутствует, кладка стен разрушается под действием агрессивных атмосферных условий.

Из внутреннего убранства частично сохранились остатки внутренней штукатурки с фрагментами настенных росписей (в нижнем ярусе колокольни и в основном помещении церкви).

Состояние Объекта

На сегодня состояние памятника культуры, одного из старейших в городе и области, остаётся неудовлетворительным. Купол основного объёма и верхние ярусы колокольни утрачены. Ремонт не проводился более полувека, фасады разрушаются от воздействия агрессивных и неблагоприятных факторов внешней среды, деятельности паразитирующих на поверхности фасада микроорганизмов и выветривание. Кровля отсутствует, на перекрытиях

прорастают молодые деревья. К бывшему храму близко расположены частные домовладения, жители которых используют помещение храма как подсобное в своём хозяйстве.

Храм устроен на бутовом фундаменте, был оштукатурен изнутри и снаружи. Штукатурка практически вся утрачена как снаружи, так и изнутри. Несущие стены находятся в недопустимом состоянии. В пространственной композиции здания доминирует основной кубический объём с полукруглой пониженной апсидой. Его частично сохранившийся фасадный декор следует традициям русской архитектуры середины XVII в. Типично барочный характер имеют два сохранившихся нижних четверика колокольни с короткими парными трёхчетвертными колоннами по краям, разделенных остроугольными ребрами, четыре полуциркульных кокошника в завершении стен. Низкий и широкий корпус трапезной получил внешнюю отделку в стиле провинциального классицизма – с рустовкой стен, закруглением углов, нарядными наличниками в виде полуколонных маленьких портиков. Основное помещение храма перекрыто сомкнутым сводом, а трапезная – тремя коробовыми сводами, опирающимися на два ряда столбов. Фасад трапезной оформлен скругленными углами, слабым ризалитом и наличниками с полуколонками, поддерживающими развитый антаблемент.

Арочные оконные проемы, расположенные на фасадах здания, украшены лучковыми перемычками, а некоторые из них дополнены профилированным наличником, декорированы прямым сандриком, вертикальными тягами в виде фаз полуколонок и подоконной частью с кронштейнами. Из внутреннего убранства сохранились лишь фрагменты поздних настенных росписей в основном помещении.

Обследование Объекта в натуре

Разработчики Проекта в рамках исследовательских работ провели нижеследующее:

- Натурное обследование фасадов.
- Отбор проб для проведения исследований в лабораторных условиях.
- Аналитические исследования образцов.
- Фотофиксация под микроскопом и места отбора проб.
- Отбор проб для лабораторных исследований выполнялся в зонах дефектов отделки механическим путем при помощи скальпеля.

Произведен отбор образцов строительных материалов:

- Глиняного кирпича.
- Кладочного раствора в кирпичной кладке стен.
- Обшивки фасадов.
- Обшивки интерьера.
- Покрасок стен фасадов.

- Образцы дерева в конструкциях.

Проведены лабораторные исследования отобранных образцов:

- стратиграфические исследования.

По результатам визуального обследования следует сделать вывод, что здание Преображенской церкви согласно СП 13-1025-2003 находится в ограниченно рабочем состоянии.

Проектные предложения

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий для современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих собой историко-культурную ценность.

Основной целью проекта реставрации по мнению Разработчиков является сохранение и продление жизни памятника, а также восстановления завершенного архитектурного облика. Руинированное состояние угрожает памятнику полной его утратой. Для восстановления единства архитектурно-пространственной композиции, в части восстановлений завершений, видится явная недостаточность натурных исследований из-за больших физических утрат памятника. Ценную информацию об утраченных элементах несет архивные копии чертежей северного фасада и плана церкви из фондов РГИА (1 пол. XIX в.).

Восстановлению подлежат конструктивные и архитектурные элементы, утраченные в результате приспособления под склад и в процессе дальнейшего разрушения.

Основные габариты утраченных объемно-планировочных элементов, таких как 2-й уровень колокольни, своды трапезной восстанавливаются с привлечением архивных фотоматериалов.

Восстановить штукатурный слой известковой штукатуркой, зашпатлевать, окрасить фасады в белый цвет. Колер NCS S 0300-N.

Окраска кровли медянкой

Восстановить штукатурный слой известковой штукатуркой, зашпатлевать, окрасить стены колокольни и центрального объема в белый цвет. Колер NCS S 0300-N.

Окрасить стены трапезной в голубой цвет. Колер NCS S 0907-R90B.

Покрытие главок принято нитридом титана

Принципиальные архитектурные и конструктивные решения.

В связи с недопустимом состоянием вся кладка расположенная выше отм. +4,500 подлежит разборке. Кладка арок, оставшихся сводов и колонн-пилястр под арки по осям «Г» и «Д» между осей «2» и «3» подлежат разборке.

Под колонны-пилястры с отм. низа -0,300 выполнить бетонные армированные основания из бетона класса В 22.5 толщиной 300мм на бетонной подушке из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм. Кладку выше отм. 0,000 выполнять из керамического полнотелого одинарного кирпича.

При восстановлении кирпичной кладки должна применяться система перевязки, аналогичная перевязке кладке памятника.

Новую кладку вести на известково-цементно-песчаном растворе.

Выполнить устройство монолитных поясов на отм. +4,500 и на отм. +6,200..

Колокольня.

На первом ярусе колокольне раскрывается ранее заложенная лестница.

Уровне перекрытия первого яруса устраивается монолитный армированный пояс.

На уровне звона колокольни устанавливаются металлические балки в оконных проемах для подвешивания колоколов. Благовест подвешивается к металлической балкой в центре яруса звона на отм. 15,570. Пол яруса звона устроен так, чтобы обеспечивался сток воды. Устроено легкое ограждение проемов для безопасного нахождения на данном ярусе звонаря.

Восстанавливается ранее существовавший кирпичный купол и барабан. Стропильная система из деревянных кружал. Покрытие из оцинкованного металла, окрашенное. Барабан колокольни украшает крест.

Трапезная, апсида, центральный объем.

Восстанавливается кирпичная кладка сводов.

Кровельное покрытие из оцинкованной стали, окрашенное.

Полы устраиваются по кирпичным столбикам.

Архитектурные решения.

Фасады здания оштукатуриваются и окрашиваются.

Внутренняя отделка – восстановление штукатурного слоя. Окраска.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст;

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 280-01-39-ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 N 3-01-39/10-КЧ о рекомендации к применению СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов СРП-2007, 4-я редакция, разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 55935-2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, ГОСТ Р 56254-2014.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Обоснования вывода экспертизы:

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.09.2018г. № 14.

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03122 от 29 декабря 2015 года

Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект реставрации Объекта и связанных с ним фрагментарных ремонтно-восстановительных работ.

Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проектной документации.

В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и сделаны следующие выводы:

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ *не оказывают* влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»

Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и включает в себя (нумерация согласно проекту):

Номер	Обозначение	Наименование
Подраздел 1.1	№ 15-ИД	Предварительные работы
Содержит: Исходно-разрешительная документация: Копия Лицензии ООО "Ростехпроект" №МКРФ 01661 от 05.05.2014г. Копия Государственного контракта № 15 на разработку проекта реставрации церкви «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», с Приложениями. Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 14 июля 2017г. №1-6/21/2017. Копия утвержденного состава проекта. Копия приказа об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская		

<table>
<tr><td colspan="3">область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса» от 29.11.2018г. №2-1/100
Копия решения исполнительного комитета Брянской области народных депутатов о взятии памятников истории и культуры области, имеющих историческую и художественную ценность, под государственную охрану от 10.07.79 №406.
Копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №1-7/15/2017 от 30 октября 2017г.
Копия паспорта объекта культурного наследия</td></tr>
<tr><td>Подраздел 2.1</td><td>№ 15-ИБИ</td><td>Историко-архивные и библиографические исследования</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержит:

1.Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект.

2 Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.
3 Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах
4.Перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации
5.Историческая записка
5.1 Архитектурно-художественный анализ объекта
5.2 Краткая история местности
5.3 Краткая характеристика окружающей исторической застройки
5.4 Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта
5.5 Изменения в пользовании объекта за время его существования
5.6 Подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ
5.7 Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю существования объекта
5.8 Роль в окружающей среде и культурное значение объекта</td></tr>
<tr><td>Подраздел 2.2</td><td>№ 15-НИ</td><td>Историко-архитектурные натурные исследования</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержит: Графическую часть с планами фасадами, разрезами, сечениями, шурфами и т.п.</td></tr>
<tr><td>Подраздел 2.3</td><td>№15-ИТИ</td><td>Комплексные инженерно-технические исследования</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержит: 1. Введение

2. Характеристики объекта исследования
3. Предварительные работы
4. Обмерные работы</td></tr>
</table>

5. Обследование оснований и фундаментов 6. Результаты детального (инструментального) обследования конструкций 7. Обследование температурно-влажностного состояния 8. Обследование экологического состояния. 9. Общие выводы и рекомендации Приложение		
Подраздел 2.4	№15-ТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам
Содержит: Описание натурного обследования, схемы расположения зондажей с актами обследования, рекомендации по выполняемым реставрационным работам на Объекте.		
Подраздел 2.5	№15-Отчёт	Отчет по комплексным научным исследованиям
Содержит отчёт на 23 страницах по комплексным научным исследованиям		
Подраздел 2.6	№15-ПО	Проект предмета охраны
Содержит: Введение Схема района с обозначением рассматриваемой территории Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки района **Материалы историко-культурных исследований** Историческая справка Описание архитектурного облика объекта. Список архивных и библиографических источников Репродукции библиографических материалов, исторических видов и фотографий Схема исторических этапов формирования планировочной и объемно-пространственной структуры объекта культурного наследия (план 1-го этажа церкви с обозначением строительных периодов). Натурная фотофиксация объекта культурного наследия **Проект предмета охраны** Пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта предмета охраны (Заключение исследователя) Предмет охраны (текст). Графическое приложение к предмету охраны		
Подраздел 3.1	№15-ПЗ	Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Содержит: 1 Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных научных исследованиях. 2 Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта 3 Описание проектируемого архитектурного облика, в том числе и цветового решения и характера современного использования объекта. 4 Перечень необходимых производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование 4.1 Перечень необходимых производственных работ.		

4.2 Рекомендации по технологии ведения работ. 4.3 Обработка мест образования солей кирпичных стен апсиды. 4.4 Антисептирование. 4.5 Инъекционное укрепление кладки 4.6 Воссоздание утрат кирпича 4.7 Расчистка и зачеканка деструктированных швов 4.8 Воссоздание штукатурного слоя 4.9 Шпатлевание 4.10 Финишная отделка фасадов 4.11 Монументальная живопись 5 Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ; 6 Предложения по организации работ и их последовательности 7 Основные технико-экономические показатели. 8 Список литературы		
Подраздел 3.2	№15-ЭП	Эскизный проект
Содержит: графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д.		
Подраздел 3.3	№10-АР	Архитектурные решения
Содержит: текстовую часть в форме пояснительной записки и графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д.		
Подраздел 3.4	№10-КР	Конструктивные решения
Содержит: текстовую часть в форме пояснительной записки и графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д.		
Подраздел 3.5	№10-ПОР	Проект организации реставрации
Содержит: Необходимую информацию, включаемую в проект организации работ		
Подраздел 4.1	№10-АС	Архитектурно-строительные решения
Содержит: графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д.		
Подраздел 4.2	№10-КР	Конструктивные решения
Содержит: графическую часть с общестроительными чертежами, необходимыми для выполнения реставрационных работ на Объекте.		
Подраздел 4.3	№10-СМ	Сметная документация
Содержит: Сметную документацию, которая не подлежит историко-культурной экспертизе.		

О роли объекта на окружающую застройку.

Необходимо поддержать Разработчиков в том, что «Церковь Преображения» по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса - интересный крестообразный храм в

стиле барокко, пространственная композиция которого при всей традиционности общей схемы для брянской архитектуры XVIII в. отличается оригинальностью форм. Церковь имеет важное историко-культурное, градостроительное и эстетическое значение: - как один из немногих сохранившихся до настоящего времени памятников архитектуры в городе, неразрывно связанных с его историей (остальные утрачены, либо настолько разрушены, что уже практически не влияют на облик исторической застройки города, которую представляет, по факту, одна лишь вышеупомянутая церковь). Эстетическая ценность церкви несомненна, но ее влияние на визуальное восприятие видовых раскрытий в настоящее время остается невостребованным: церковь с трудом просматривается за высокими деревьями, ее восприятию мешают поздние сельские постройки.

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013.

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснованием

принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»»), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и действителен при наличии **Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»**, (разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»»).

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1	Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», от 01.11.2018 г. № 1	на 4 л.
2	Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного насле-	

дия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», от 26.11.2018 г. № 2 на 2 л.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

Директор общества с ограниченной ответственностью «Маковей»

З.С. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».

Приложения

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса».



ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»

г. Киров, г. Калининград 01.11.2018 г.

Совещались:

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772.

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678.

Повестка заседания:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., Бублик В.Н., Титова Г.В.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Рожина Д.Н., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Г.В. Титову.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы:

№ п/п	Этапы проведения экспертизы	Срок выполнения
1.	Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной комиссии Направление электронной почтой Проектной документации членам экспертной комиссии	1 день
2.	Изучение Проектной документации	24 дн.
3.	Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости)	1 день
4.	Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний	1 день

5.	Составление председателем, ответственным секретарём акта экспертизы	1 дня
6.	Организация подписания акта экспертами	1 день
	ИТОГО	29 дней

4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем составе:

Раздел 1		**Предварительные работы**
Подраздел 1.1	№ 15-ИД	Предварительные работы
Раздел 2		**Комплексные научные исследования**
Подраздел 2.1	№ 15-ИБИ	Историко-архивные и библиографические исследования
Подраздел 2.2	№ 15-НИ	Историко-архитектурные натурные исследования
Подраздел 2.3	№15-ИТИ	Комплексные инженерно-технические исследования
Подраздел 2.4	№15-ТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам
Подраздел 2.5	№15-отчёт	Отчет по комплексным научным исследованиям
Подраздел 2.6	№15-ПО	Проект предмета охраны
Раздел 3		**Проект реставрации**
Подраздел 3.1	№15-ПЗ	Пояснительная записка
Подраздел 3.2	№15- ЭП	Эскизный проект
Подраздел 3.3	№10-АР	Архитектурные решения
Подраздел 3.4	№10-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения
Подраздел 3.5	№10-ПОР	Проект организации реставрации
Раздел 4		**Рабочая документация**
Подраздел 4.1	№10-АС	Архитектурно-строительные решения

Подраздел 4.2	№10-КР	Конструктивные решения
Подраздел 4.3	№10-СМ	Сметная документация

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»

г. Киров, г. Калининград 29.11.2018 г.

Совещались:

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772.

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Г.В. Титова, В.Н. Бублик, Д.Н. Рожин).

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.

Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Г.В. Титову - Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Постановили: По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.

Слушали: Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии по документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса»

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии **(**Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Г.В. Титова), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»»), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Слушали: Г.В. Титову с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы.

Постановили: Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта историко-культурной экспертизы членам Экспертной комиссии в электронном виде.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».